

Építési szerződés

SZK / 2017 / 00607

amely egyrészről

Gyöngyös Város Önkormányzata (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. adószám: 15729370-2-10, bankszámla 12001008-01519125-00100005, képviseli: Hiesz György polgármester

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. adószám: 14759996-2-43, bankszámla száma: MKB Bank 10300002-10457412-49020014, képviseli: Kotán Zoltán ügyvezető),

mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** –,

együttesen: **Felek** között az alábbiak szerint mai napon és helyen, az alábbi feltételekkel jött létre:

I. Az építési szerződés tárgya

- 1.1. A Megrendelő a jelen szerződés mellékletét képező, elfogadott árajánlatok alapján megrendeli a Vállalkozótól a Gyöngyös Város honlapján 2017. augusztus 16-án megjelent „Gyeprácsos parkolók építése” tárgyú felhívásra beadott legkedvezőbb árajánlat és Gyöngyös Város Képviselő-Testületének 314/2017. (VIII.29.) számú önkormányzati határozata alapján Gyöngyös belterületén **az Aranysas utcában (hrsz: 5093/12) 10 db ferde beállású és a Kolozsvári utcában (hrsz: 3257) 7 db ferde beállású gyeprácsos parkolók építését** a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztály H-KF/ÚT/NS/A/438/31/2017. számú építési engedélye szerint.
- 1.2. A Vállalkozó elvállalja a 1.1.) pont szerinti munkálatok elvégzését az árajánlatokban körülírt és a Megrendelő által elfogadott műszaki tartalommal.

II. A teljesítés határideje

- 2.1. Vállalkozó köteles a mellékletekben felsorolt munkákat az alábbiakban meghatározott határidők szerint teljesíteni:

Teljesítés:

Határidő:

1. Kivitelezés kezdése

2017.szeptember 21.

2. Befejezési határidő

2017. november 30.

- 2.2. Vállalkozó szavatol a megállapított határidők betartásáért oly módon, hogy a Vállalkozó a Megrendelő általi felszólítás hiányában is késedelmesen teljesít, ha a meghatározott befejezési határidőt túllépi.
- 2.3. A kivitelezés befejezését a megvalósult állapotról készített, geodéziai bemérés, az emelt szintű közvilágítás beméréséről készített jegyzőkönyv átadása a Megrendelő részére a műszaki átadás-átvételi eljárás hiánymentes lezárása jelenti. Ezek teljesítése után a végszámla benyújtható.

III. Fizetési feltételek

- 3.1. A Megrendelő a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséért, elfogadott árajánlatok és leigazolt teljesítési igazolás alapján 1 db végszámla kifizetését teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással.

Szerződés szerinti ár: **9.188.613.- Ft + 27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 11.669.539.- Ft**, azaz Tizenegymillió-hatszázhatvankilencezer-öttszázharminckilenc forint.

- 3.2. A megállapított díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi fő- és mellékkötelezettsége teljesítésének ellenértékét, amelyek Vállalkozónak e szerződésben elvállalt kötelezettségei teljes körű, szabályszerű, használatra alkalmas kivitelezését szavatolják, tekintet nélkül arra, hogy ezek a jelen Vállalkozói szerződésben vagy az ahhoz tartozó műszaki leírásokban, továbbá rajzokban és tervekben, hatósági, szakhatósági, közműkezelői vagy közútkezelői engedélyekben, illetve hozzájárulásokban említésre kerültek vagy nem.
- 3.3. Pótmunka elrendelésére kizárólag Megrendelő jogosult. Pótmunka elszámolása a már elfogadott árajánlat tételeivel azonos mértékben történik.

IV. Megrendelő teljesítési kötelezettsége

- 4.1. Megrendelő a fennálló fizetési kötelezettségeit a képviselője által lefolytatott ellenőrzést követően visszaigazolt – az ÁFA- és adójogszabályoknak minden tekintetben megfelelő –, a Vállalkozó által kibocsátott számla ellenében teljesíti.
- 4.2. A számla befogadására csak azt követően kerül sor, ha a Megrendelő megbízottja a számla kiállítása alapjául szolgáló vonatkozó munkarészt (munkarészeket) megvizsgálta és a számla befogadásához szükséges teljesítésigazolást aláírta. Amennyiben a Megrendelő megbízottja a teljesítésigazolást meglévő hiányosság vagy hibás teljesítés miatt nem írja alá, úgy a Vállalkozót nem illeti meg a felmondás lehetősége.

- 4.3. Megrendelő jogosult továbbá a vállalási díjból visszatartani azon összegeket, amelyek Vállalkozó esetleges szerződésszegésének kiküszöböléséhez szükségesek.
- 4.4. Megrendelő kijelenti, hogy jelen építési szerződés **fordított ÁFA** köteles. A 2007. évi CXXVII. Törvény 142. § alapján jelen szerződés szerinti munka a fordított adózás hatálya alá tartozik, az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.
- 4.5. Megrendelő hozzájárul alvállalkozók igénybevételéhez.

V. Megrendelő jogai és kötelességei

- 5.1. Megrendelő a kivitelezés szerződés szerű, hibátlan teljesítését és az ehhez kapcsolódó szabályos átadás-átvételt követően köteles a szerződésben előírt díjat megfizetni.
- 5.2. A teljesítésigazolásra jogosult Molnár József beruházási főelőadó a megrendelő megbízottjaként. (Tel.: 06-70/330-3898)
Műszaki ellenőr: Molnár László
Névjegyzéki nyilvántartási szám: ME – VZ 10 – 00567
Telefon: 06-20/406-4660

VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- 6.1. A Vállalkozó feladatait, melyet a megállapodott díj teljes mértékben fedez, jelen szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések tartalmazzák, beleértve a hatósági előírásokat, valamint más jogszabály által kötelezően alkalmazandó szabályokat is.
- 6.2. Vállalkozó kijelenti, és jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a kivitelezés teljes helyszínét a szerződés szerű, biztonságos munkavégzésre alkalmasnak ismeri el.
- 6.3. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

VII. Minőségi előírások, szavatosság / jótállás

- 7.1. A Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályok és műszaki előírások szerinti minőségben köteles elvégezni.
- 7.2. A Vállalkozó nem tagadhatja meg a hiba kijavítását, illetve elhárítását azzal, hogy az aránytalanul nagy ráfordítással jár.
- 7.3. A Vállalkozót 1 év jótállási kötelezettség terheli.

- 7.4. A kivitelezés során keletkezett építési hulladékot Vállalkozó köteles elszállítani az erre engedéllyel rendelkező lerakóhelyre.

VIII. Kötbér, kártérítési igények

- 8.1. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőket és részhatáridőket nem tartja be, köteles a Megrendelőnek az alábbi késedelmi kötbért megfizetni:

9.189 Ft-ot, azaz Kilencezeregyszáznyolcvankilenc forintot (díj 0,1 %-a) naptári naponként, ahol a kötbér a nettó vállalkozási díj 12 %-ig (tizenkét százalékáig) terjedhet.

- 8.2. A Vállalkozó 28 (huszonnyolc) napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal – kötbér és kártérítési igényeinek érvényesítése mellett – felmondani.
- 8.3. Arra az esetre, ha a kivitelezés a Vállalkozó hibájából meghiúsul, a felek meghiúsulási kötbér Vállalkozó általi megfizetéséről is megállapodnak, melynek mértéke: a nettó díj 10 %-a, jelen esetben 918.861,- Ft, azaz: Kilencszáz-tizennyolcezer-nyolcszázhatvanegy forint.
- 8.4. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 12 hónap időtartamra jóteljesítési garanciát biztosít a Megrendelő részére a nettó vállalási ár 5 %-ban, jelen esetben 459.431,- Ft, azaz Négyszázötvenkilencezernégyszáz-harmincegy forint összegben. A biztosíték formáját a jogszabály adta keretek között a Vállalkozó határozza meg.

IX. Átadás-átvétel

- 9.1. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hirdeti meg a Vállalkozó készre jelentő nyilatkozatának átvételét követő 8 napon belül.
- 9.2. Vállalkozó köteles a készre jelentéssel egyidejűleg a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Ha a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákkal nem készült el, vagy az átadás-átvételhez szükséges megvalósulási tervdokumentációt (beleértve az eljárás lefolytatásához szükséges terveket, jegyzőkönyveket, nyilatkozatokat és egyéb okiratokat is) nem bocsátja rendelkezésre, a Megrendelő jogosult a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását, illetve az átvételt megtagadni.

X. Felmondás

- 10.1. A felmondás jelen szerződést azonnali hatállyal megszünteti. A felmondást csak írásban, tértivevényes levél útján lehet benyújtani.

10.2. Megrendelő – a Ptk-ban meghatározott jogai érintése nélkül – felmondásra jogosult az alábbi esetekben is:

- a) Vállalkozó a teljesítést a kivitelezés egésze vagy valamilyen munka, illetve munkarész tekintetében megtagadja, és Megrendelő első írásbeli felszólítását követően sem teljesít;
- b) Vállalkozó késedelembé esik a munkálatok megkezdésével vagy befejezésével oly mértékben, hogy a munkálatok befejezése lehetetlennek látszik a szerződésben meghatározott időpontig;
- c) Vállalkozó indokolatlanul felfüggeszti a munkálatokat;
- d) Vállalkozó jogos indok nélkül nem kezdte meg valamely munkafolyamatot, vagy ha a munkálatokat a Megrendelő kérésére felfüggesztették, és a munka folytatásáról szóló megrendelői értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül Vállalkozó nem veszi fel újra a munkát;
- e) Vállalkozó hibásan, nem a műszaki előírásoknak és a mellékletben foglalt műszaki tartalomnak megfelelően hajtotta végre a munkálatokat, és nem válaszol a Megrendelő felszólításaira a megadott határidőn belül;
- f) továbbá a 8.2. pontban foglalt esetben.

XI. Záró rendelkezések


11.1. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése, megszüntetése és felmondása csak írásban érvényes. Ez érvényes magára az írásos formakötelezettség megszüntetésére is. Szóbeli megállapodások nem tekintendők létrejöttnek.

11.2. Jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti illetékes, az ügyben egyébként hatáskörrel rendelkező Gyöngyösi Járásírószág kizárólagos illetékességének.


Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt, (4 példányban) az alulírott helyen és napon, jóváhagyólag aláírták.



Kelt: Gyöngyös, 2017. szeptember 4.

ZÖFE
Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
1119 Budapesti Téri Károly u. 3-5.
Adószám: 147596392-43


Kótán Zoltán ügyvezető
Vállalkozó


Hiesz György polgármester
Megrendelő

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése.
Kelt: 201...2017. SZEPT. 05.

aláírás

 2017. SZEPT. 12. 

Polgármesteri Hivatal - Gyöngyös, Fő u. 13.	
2017. AUG 23.	Ad
Értékesítési megnevezés:	30228
Tárgy:	
Devizáltár:	Molnár J. Haréridő:
2017. AUG 23.	
10112247-4	Ad

AJÁNLAT

a Gyöngyös Város Önkormányzata által meghirdetett

„Gyeprácsos parkolók építése”

tárgyú beszerzési eljárásra

lkt. szám: 10/693/2017

AJÁNLATTEVŐ:

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.

Székhelye és értesítési címe: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-918527

Adószám: 14759996-2-43

Statisztikai számjel: 14759996-8130-113-01

A tárgyban érintett kapcsolattartó neve:

Kotán Zoltán ügyvezető

Címe: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.

Tel: 1/206-3138; 203-0208

Fax: 1/205-5878

E-mail: iroda@lian.hu

**Gyöngyös,
Béprácosos burkolatú parkolók kialakítása**

Aranysas utca

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
MVH kód: 21-002-0014461 Kód: 21-002-001.2							
1. Aléplítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, lenyelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig bármilyen talajban, szállítással 50, 1-200,0 m között	36,00	m3	1.505 Ft	5 Ft	1.500 Ft	180 Ft	54.000 Ft
MVH kód: 21-006-0015882 Kód: 21-006-001.1.3							
2. Aléplítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közelkedési pályák különböző földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbségi szelvény, földkiamelással, földes- vagydepontkepzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50, 1-100,0 m-ig	63,70	m3	1.500 Ft	0 Ft	1.500 Ft	0 Ft	80.550 Ft
MVH kód: 63-001-0890180 Kód: 63-001-002.2							
3. Közelkedés építési munkák Bilumenes alap és makadamburkolat készítése Bilumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzóköcs aszfaltiszonyvegek, aszfaltbetonok éssontóit aszfalok bontása, köbtérleggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,00	m3	3.040 Ft	0 Ft	3.040 Ft	0 Ft	6.080 Ft
MVH kód: 63-001-0890180 Kód: 63-001-002.2							
4. Utóburkolat alap bontása	4,00	m3	1.500 Ft	0 Ft	1.500 Ft	0 Ft	6.000 Ft

Gyöngyös,
 Aranysas utca
 Gyeprácsos burkolatú parkolók kialakítása

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1							
5. Alépitményi munkák Írás, föld- és sziklamunka Akkad földmunka Tűzőkészítés tömörítés nélküli, sík felületen gépi erővel/kegesszítő kézi munkával Táblasztály: I-IV.	193,00	m2	500 Ft	0 Ft	500 Ft	0 Ft	96.500 Ft
MVH kód: 21-008-0016210 Kód: 21-008-002.1.3							
6. Alépitményi munkák Írás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen. Tömörítési fok: 95%	96,50	m3	365 Ft	15 Ft	350 Ft	1.448 Ft	33.775 Ft

**Gyöngyös,
Egyéprácson burkolatú parkolók kialakítása**

Aranyas utca

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 21-004-0015462 Kód: 21-004-004.1.1-0120401							
7. Alépliményi munkák Írás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tárlajjavító réteg készítése vonal-as létesítményeknél 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból természetes szemmegosztású homok TH 0/4 P-TT Nyékképláza	38,60	m3	4.500 Ft	3.500 Ft	1.000 Ft	135.100 Ft	38.600 Ft
MVH kód: 21-008-0016210 Kód: 21-008-002.1.3							
8. Alépliményi munkák Írás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálydangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	38,60	m3	365 Ft	15 Ft	350 Ft	579 Ft	13.510 Ft
MVH kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1							
9. Alépliményi munkák Írás, föld- és sziklamunka Tömörítés Sínkötő hengertétele földmű (tűköt és padka) felületén, gepi erővel, 3,0 m szélességig	38,60	m3	305 Ft	5 Ft	300 Ft	193 Ft	11.580 Ft
MVH kód: 21-011-0012.1							
10. Agrázó homok készítése beton gyeprácson burkolathoz	5,40	m3	4.500 Ft	3.500 Ft	1.000 Ft	18.900 Ft	5.400 Ft
MVH kód: 21-011-0016408 Kód: 21-011-001.2.1							
11. Alépliményi munkák Írás, föld- és sziklamunka kiegészítő tevékenységek Felület föld felrakása szállítókészletre, géppel, talajosztály I-IV.	53,70	m3	400 Ft	0 Ft	400 Ft	0 Ft	21.480 Ft

**Gyöngyös,
gyeprácsos burkolatú parkolók kialakítása**

Aranysas utca

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 21-011-0016825 Kód: 21-011-012							
12. Alapítványi munkák Írás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Munkahelyi deponiából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszármóva konténer szállítás nélkül, dohított anyagok	6,00	m3	480 Ft	0 Ft	480 Ft	0 Ft	2.880 Ft
MVH kód: 21-011-0016762 Kód: 21-011-011.3							
13. Alapítványi munkák Írás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 5,0 m-es konténerbe, kismélt föld	11,00	db	27.090 Ft	27.090 Ft	0 Ft	297.990 Ft	0 Ft
MVH kód: 21-011-0016762 Kód: 21-011-011.3							
14. Alapítványi munkák Írás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 5,0 m-es konténerbe, borított anyagok	2,00	db	27.090 Ft	27.090 Ft	0 Ft	54.180 Ft	0 Ft

**Gyöngyös,
Aranyas utca
gyepráncsos burkolatú parkoló kialakítása**

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 21-011-0016423 Kód: 21-011-002.1.1							
15. Alapítványi munkák Írás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Feltett föld toldása és eltérgetése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig, kiemelt humusz helyszíni felhasználása	36,00	m3	2.170 Ft	0 Ft	2.170 Ft	0 Ft	78.120 Ft
MVH kód: 21-004-0015731 Kód: 21-004-007.2							
16. Alapítványi munkák Írás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és eivalasztó sav készítése, felületrendezés Tömörítés nélküli helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, mörva, zúzottkő, stb.)	5,00	m3	9.030 Ft	7.220 Ft	1.810 Ft	36.100 Ft	9.050 Ft
MVH kód: 21-008-0016246 Kód: 21-008-002.2.3							
17. Alapítványi munkák Írás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95%	5,00	m3	365 Ft	15 Ft	360 Ft	75 Ft	1.750 Ft
MVH kód: 21-008-0016246 Kód: 21-008-002.2.3							
18. ^{kg} Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m ² -mingségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ²	66,00	m ²	220 Ft	120 Ft	100 Ft	7.920 Ft	6.600 Ft

**Gyöngyös,
gyeprácsos burkolatú parkolók kialakítása**

Aranysas utca

Megnevezés	Menny,	Mért.	Referencia	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
		egys.	ár				
61. Utburkolatalap és makadamburkolat készítése							
MNH kód: 61-003-06/5032 Kód: 61-003-002-1-0710010 Verzió:2013-2							
Közlekedés építési munkák Utburkolatalap és makadamburkolat készítése Hidroaütikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek készítése utókezeléssel 1. Télepen kevert hidroaütikus vagy vegyes kötéanyagustabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKI vagy C11 jelű keverékből CKI jelű stabilizált kavics, Gy-F40 (70/100) bitumenemulzió	38,60	m3	26,200 Ft	20,000 Ft	6,200 Ft	772,000 Ft	239,320 Ft
62. Kőburkolat készítése							
MNH kód: 62-001-06/7290 Kód: 62-001-001,1							
Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése 1. Kőburkolatok bontási munkái Szegegyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy súllyesztett szegegyek, futósorok, belöngrendákkal	58,00	m	720 Ft	0 Ft	720 Ft	0 Ft	41,760 Ft

**Gyöngyös,
Egypráscsos burkolatú parkolók kialakítása**

Aranysas utca

Megnevezés	Menny.	Mérl. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.	
<p>MV/H kód: 62-002-0677505 Kód: 62-002-001.4.2-0610701</p> <p>Közelkedés építési munkák Kőburkolat készítése</p>								
<p>2.</p> <p>Burkolatszegélyek</p> <p>Kiemelt szegély készítése, alapárók kiemelésével, beton alapgerendával és megalmasztással, hézagolással, előlegártott szegélykőből, 100 cm hosszú elemekből</p> <p>A. Beton-Viacolor Kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürkéC12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{gr}max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal</p>	84,00	m	8,000 Ft	5,500 Ft	2,500 Ft	462,000 Ft	210,000 Ft	
<p>3.</p> <p>MV/H kód: 62-002-0677628 Kód: 62-002-002.3-0610704</p> <p>Közelkedés építési munkák Kőburkolat készítése</p> <p>Burkolatszegélyek</p> <p>Süllyesztett szegély vagy futósr készítése alapárók kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előlegártott beton szegélyelemekből</p> <p>A. Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürkéC12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{gr}max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal</p>	40,00	m	2,850 Ft	1,650 Ft	1,200 Ft	66,000 Ft	48,000 Ft	
<p>4.</p> <p>MV/H kód: 62-003-2849465 Kód: 62-003-010-0622050 Verzió: 2015-2</p> <p>Verzió: 2015-2</p> <p>Közelkedés építési munkák Kőburkolat készítése</p> <p>Burkolatok</p> <p>Térburkolat készítése parkolóhelyen, kiemelésűgépkocsi forgalmú helyen, gyepelhézagos burkolókövekkelhonokgyekezatra fektetve, a hézagokat termóalajjal,(hely anyagga) kitöltve</p> <p>ATLASZ BETON Gyeprács 60x40x10 cm méret.</p> <p>Cikkszám: 3426</p>	179,00	m ²	8,100 Ft	5,600 Ft	2,500 Ft	1,002,400 Ft	447,500 Ft	
63 Bitumenes alap és makadamburkolat készítése								

**Gyöngyös,
Egyprásos burkolatú parkolók kialakítása**

Aranyas utca

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
<p>MVH kód: 63-102-2332151 Kód: 63-102-001.21.2.6-07/50108</p> <p>Közlekedés építési munkák Bülmenes alap és makadamburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatnál Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereit aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós előpermetezéssel, 4 meler szélességg, AC 22 ködű, aszfaltkeverékbfől, 70-120 mm vastagságban tartíve Körtréteg AC22 ködű 39/50, AC22 ködű 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételű kal. tisztakasszók köbtrétege, homokkal, zúzott kövel</p>	2.40	m3	100,000 Ft	75,000 Ft	25,000 Ft	180,000 Ft	60,000 Ft

**Gyöngyös,
gyepráncos burkolati parkolók kialakítása**

Aranysas utca

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 63-102-2332585 Kód: 63-102-001.31.2.3-0750206							
Közelkedés építési munkák Bítménys alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC) a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alapermelezzéssel, 4 méter szélességgel, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban írtve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kal. útszakaszok kopolétele, homokkal, zúzákkal	1,40	m3	84.610 Ft	73.770 Ft	10.840 Ft	103.278 Ft	15.178 Ft
53 Közmű csatornaépítés							
"K"							
1 Közmű és vízépítési munkák Szakfelügyelet megrendelése közmű üzemeltetőktől	2,00	db	60.200 Ft	0 Ft	60.200 Ft	0 Ft	120.400 Ft
68 Útpályatartozékok építése							
MVH kód: 68-002-2338264 Kód: 68-002-001.1-0020446							
Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közdű jelzések Közdű jelző- és útbaigazító táblák fémnyagfúszózpoharnak elhelyezése betonlappal földmunkával, I-IV osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú előregyártott betonlappal Hozagyszorít tartóoszlop 89x2x3,5	2,00	db	19.270 Ft	14.450 Ft	4.820 Ft	28.900 Ft	9.840 Ft

**Gyöngyös,
Egyprásos burkolatú parkolók kialakítása
Aranyas utca**

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 68-002-2338964 Kód: 68-002-002-1-0020056 Közelkedés építési munkák Útágytároltók építése Köztűi jelzések 2. Köztűi jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalirányító, elcsúszásjelző, utastámadó, táblái, táblái, vezérlő, tájékoztató táblák jelzőtáblák és útbaigazítási adó táblák 2-2 bilincsfeszítéssel Alumínium gépjármű várakozóhely jelzőtábla, fényvisszaverő, 600x600 mm Ft	2,00	db	19.270 Ft	14.450 Ft	4.820 Ft	28.900 Ft	9.640 Ft
3. Építés alatti forgalomtechnika kiépítése, oszlopok elhelyezése, köztűi táblák felszerelése, építési ütemekhez igazodó mozgatása Egyéb munkálatok	1,00	csoport	150.500 Ft	120.400 Ft	30.100 Ft	120.400 Ft	30.100 Ft
1. Geodéziai bemérés készítése műszaki átadásához	193,00	m2	1.000 Ft	0 Ft	1.090 Ft	0 Ft	193.000 Ft
2. Pa kivágása	1,00	db	7.830 Ft	0 Ft	7.830 Ft	0 Ft	7.830 Ft

Gyöngyös,
 éyepácsos burkolatú parkolók kialakítása

Aranyas utca

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.	
3. ¹ K ² Lombhullató (a telepítése, árokásással, karóval megfémnászva)	4.00	db	25.830 Ft	20.410 Ft	5.420 Ft	81.640 Ft	21.680 Ft	
Összesen (nettó):							3.398.183 Ft	1.919.921 Ft
							5.318.104 Ft	
27% AFA								1.435.888 Ft
Összesen (bruttó):								6.753.992 Ft

**Gyöngyös,
Gyeptrácsos burkolatú parkolók kialakítása
Kolozsvári utca**

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
MVH kód: 21-002-0014461 Kód: 21-002-001.2							
1. Aléplvényi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, területse- gépi erővel, 18%-os terophajásig bármilyen talajban, szállításal, 50-1-200,0 m között	24,00	m3	1,505 Ft	5 Ft	1,500 Ft	120 Ft	36,000 Ft
MVH kód: 21-006-0015882 Kód: 21-006-001.1.3							
2. Aléplvényi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kézi/kezesi járvák különleges földmunkái Építési szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbségekben, földkitermeléssel, föld- anyagdepónaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. osztályban, gépi erővel, szállításal, 50-1-100,0 m-ig	78,00	m3	2,000 Ft	0 Ft	2,000 Ft	0 Ft	156,000 Ft
MVH kód: 63-001-0690180 Kód: 63-001-002.2							
3. Kézkezelés építési munkák Bárium alap és macadamburkolat készítése Bárium alap, burkolatok bontási, felületbővíztési, javítási munkái Zúrátkos aszfaltzónyogok, aszfaltzónyogok ésönösi aszfaltok bontása, kötérfelülettel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	1,40	m3	3,040 Ft	0 Ft	3,040 Ft	0 Ft	4,256 Ft
MVH kód: 21-002-0014461 Kód: 21-002-001.2							
4. "K" Útburkolat alap bontása	3,00	m3	1,500 Ft	0 Ft	1,500 Ft	0 Ft	4,500 Ft

**Gyöngyös,
Gyepirtócsos burkolatú parkolók kialakítása
Kolozsvári utca**

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MNH kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1							
Alapítványi munkák Írás, föld- és szakmunka Alakító földmunka Tűzkészítés tömörítés nélküli, sík felületen gépi erővelkészítés kézi munkával falozásfoly. I-IV.	120.00	m ²	600 Ft	0 Ft	600 Ft	0 Ft	72.000 Ft
MNH kód: 21-008-0016210 Kód: 21-008-002.1.3							
Alapítványi munkák Írás, föld- és szakmunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen. tömörítési fok: 95%	60.00	m ³	515 Ft	15 Ft	500 Ft	900 Ft	30.900 Ft

**Gyöngyös,
Gyepírcsós burkolatú parkolók kialakítása**

Kolozsvári utca

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 21-004-0015462 Kód: 21-004-004.1.1-0120401							
Alapítványi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Talajjavító réteg készítése vonal-as lelet sítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyéklátháza	24.00	m3	10.000 Ft	7.500 Ft	2.500 Ft	180.000 Ft	60.000 Ft
MVH kód: 21-008-0016210 Kód: 21-008-002.1.3							
Alapítványi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely földművelési osztálybányépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	24.00	m3	515 Ft	15 Ft	500 Ft	360 Ft	12.000 Ft
MVH kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1							
Alapítványi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Símító hengerlésa földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	24.00	m3	265 Ft	5 Ft	280 Ft	120 Ft	6.240 Ft
MVH kód: 21-011-0016406 Kód: 21-011-001.2.1							
Agyazó homok készítése beton gyepírcsós burkolathoz	3.60	m3	4.500 Ft	3.500 Ft	1.000 Ft	12.600 Ft	3.600 Ft
MVH kód: 21-011-0016406 Kód: 21-011-001.2.1							
Alapítványi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Kiszállítás levetkenységek Fellett föld fektetése szállítóeszközzel, géppel, talajszáraz H-V.	78.00	m3	300 Ft	0 Ft	300 Ft	0 Ft	23.400 Ft

**Gyöngyös,
gyeprácsos burkolatú parkolók kialakítása
Kolozsvári utca**

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 21-011-0016825 Kód: 21-011-012							
12. Aléplítményi munkák Írás, föld- és szaklamunka Kiegészítő tevékenységek Munkahelyi depóniából építési tőrmelek konténerbe rakása, kéz erővel, órálló munka esetén elszámolva konténer szállítás nélkül, pontolt anyagok	4,40	m ³	480 Ft	0 Ft	480 Ft	0 Ft	2.112 Ft
MVH kód: 21-011-0016762 Kód: 21-011-011.3							
13. Aléplítményi munkák Írás, föld- és szaklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési tőrmelek konténeres elszállítás, lerakása lerakóhelyi díjjal, 5,0 m-es konténerbe, kitermelt föld	16,00	db	45.000 Ft	45.000 Ft	0 Ft	720.000 Ft	0 Ft
MVH kód: 21-011-0016762 Kód: 21-011-011.3							
14. Aléplítményi munkák Írás, föld- és szaklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési tőrmelek konténeres elszállítás, lerakása lerakóhelyi díjjal, 5,0 m-es konténerbe, pontolt anyagok	1,00	db	45.000 Ft	45.000 Ft	0 Ft	45.000 Ft	0 Ft

**Gyöngyös,
Kolosvári utca
Évepráncos burkolatú parkolók kialakítása**

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 21-011-0016423 Kód: 21-011-002.1.1							
15. Aléplintényi munkák Írás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Feljuttított föld talpasa és eltergetése. H.IV. osztályú területen, 20,0 m távolságra, kitermelt humusz helyszíni behátrszalása	24,00	m3	2.170 Ft	0 Ft	2.170 Ft	0 Ft	52.080 Ft
MVH kód: 21-004-0015731 Kód: 21-004-007.2							
16. Aléplintényi munkák Írás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Parka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés Tömörítés nélküli helyszínről szállított anyagból gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, múnya, zúzottkő, stb.)	3,00	m3	9.030 Ft	7.220 Ft	1.810 Ft	21.660 Ft	5.430 Ft
MVH kód: 21-008-0016246 Kód: 21-008-002.2.3							
17. Aléplintényi munkák Írás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangehű erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95%	3,00	m3	275 Ft	15 Ft	260 Ft	45 Ft	780 Ft
MVH kód: 21-008-0016246 Kód: 21-008-002.2.3							
18. Aléplintényi munkák Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel ...dkg/m2- ...minőségű földmágnkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT földmágnkeverék, 40-50 dkg/10 m2	39,00	m2	220 Ft	120 Ft	100 Ft	4.680 Ft	3.900 Ft
61 Útburkolatlap és makadámburkolat készítése							

**Gyöngyös,
Gyepárcsós burkolatú parkolók kialakítása**

Kalozsvári utca

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH kód: 61-003-0675032 Kód: 61-003-002-1-0710010 Verzió: 2013-2							
1. Közlekedés építési munkák Üburokolatlap és makadámburkolat készítése hidraulikus köbanyaggal stabilizált alaprétegek készítése utókezeléssel Télepen kevert hidraulikus vagy vegyes köbanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CkI vagy CTI jelű keverékhől CkI jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió	24,00	m3	18.300 Ft	15.290 Ft	3.010 Ft	366.960 Ft	72.240 Ft

**Gyöngyös,
Egypráncos burkolatú parkolók kialakítása**

Kolozsvári utca

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
62. Kőburkolat készítése							
MVH kód: 62-002-0677505 Kód: 62-002-001.A.2-0610701							
Közelkedés építési munkák Kőburkolat készítése							
Burkolatszegélyek							
1. Kiemelt szegély készítése, alapprók kiemelésével, beton alappréndával és megálmasztással, nézsgólassal, előregyártott szegélyekből, 100 cm hosszú elemekből A. Beton-Viacolor Kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürkeC12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{gr} max = 16 mm, m = 6,3 finomségi modulussal	39,00	m	2.500 Ft	1.500 Ft	1.000 Ft	58.500 Ft	39.000 Ft
ENGY kód: 62-002-0677776 Kód: 62-002-021.1-0610718							
Közelkedés építési munkák Kőburkolat készítése							
Burkolatszegélyek							
2. Egyéb használatos szegélyek, út és hátforgalom szegélyek készítése, alapprók kiemelésé nélkül, betonhezagólassal, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A. Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke	29,00	m	3.740 Ft	2.230 Ft	1.510 Ft	64.670 Ft	43.790 Ft
MVH kód: 62-003-2849465 Kód: 62-003-010-0622050 Verzió:2015-2							
Verzió: 2015-2 Közelkedés építési munkák Kőburkolat készítése							
Burkolatok							
3. Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretűgépkocsi forgalmú helyen, gyephezagos burkolókövelemekszárazra fektetve, a hézagokat terméltaljaljal(helyi anyaggal) kitöltve ATLASZ BETON Gyeprács 60x40x10 cm méret, Cikkszám: 3426	120,00	m ²	8.700 Ft	5.700 Ft	3.000 Ft	684.000 Ft	360.000 Ft

**Gyöngyös,
gyeprácsos burkolatú parkolók kialakítása
Kolozsvári utca**

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
MVH kód: 63-102-2332151 Kód: 63-102-001.21.2-6-0750108							
Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellékutak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, tengereti aszfalt alapréteg készítése (A/C) a meglévő alap felületének előzetes letakarásával, bitumenemulziós alappermetézzel, 4 méter szélességre. AC 22 köb, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve kötőréteg AC22 köb 35/50, AC22 köb 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kati. Utazkaszok köőrétégre, homokkal, zúzott kővel	1,00	m3	69.800 Ft	57.760 Ft	12.040 Ft	57.760 Ft	12.040 Ft

**Gyöngyös,
Egyrepcsos burkolatú parkolók kialakítása
Kolozsvári utca**

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyagössz.	díjössz.
MVH kód: 63-102-2332565 Kód: 63-102-001.31.2.3-0750206							
Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadamburkolat készítése Fő- és mellékutak bitumenes burkolatnál Fő- és mellékutak bitumenes burkolatnak készítése, hengereit aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenmázolás alapermelezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételei kal, útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzávalakkal	0,60	m3	84,610 Ft	73,770 Ft	10,840 Ft	44,262 Ft	6,504 Ft
53 Közmű csatornaépítés							
"K"							
1. Meglévő aknák fedeljeinek szintbe helyezése, fedlap cseréje, akna megerősítése	1,00	db	83,360 Ft	49,360 Ft	34,000 Ft	49,360 Ft	34,000 Ft
"K"							
2. Közmű és vízépítési munkák Szakfelügyelet megrendelése közmű uzemlelektől	2,00	db	60,200 Ft	0 Ft	60,200 Ft	0 Ft	120,400 Ft
68 Útpályatarozók építése							
MVH kód: 68-002-2338264 Kód: 68-002-001.1-0020446							
Közlekedés építési munkák Útpályatarozók építése Közúti jelek Közúti jelek és útjelgazdó táblák Ismenytábláknak elhelyezése Belonaplappal földmunkával, I-IV osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2x3,5	2,00	db	19,270 Ft	14,450 Ft	4,820 Ft	28,990 Ft	9,840 Ft

**Gyöngyös,
Gyepiárcsós burkolatú parkolók kialakítása
Kolozsvári útca**

Megnevezés	Menny.	Mért. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
MVH Kód: 68-002-2338964 Kód: 68-002-002.1-0020056							
Közlekedés építési munkák Ülőhelytartozékok építése							
2. Közúti jelek- és utbaigazító táblák felszerelése, közúti jelek- és utbaigazító táblák felszerelése, útkörfalpuszt. eldobbósági szabályozó, utasításláda, táblák, táblam. vaszélyl. tájképzéskészítési utbaigazítási ado táblák, 2-2. billenőkészítési Alumínium gépjármű várakozóhely jelzőtábla, fényvisszaverő, 600x600 mm. Hl	2.00	db	19.270 Ft	14.450 Ft	4.820 Ft	28.900 Ft	9.640 Ft
6. Építés alatti forgalomtechnika kiegészítő, oszlopok elhelyezése, közúti táblák felszerelése, építési ütemekhez igazodó mozgatlansága	1.00	csoport	150.500 Ft	120.400 Ft	30.100 Ft	120.400 Ft	30.100 Ft
Egyéb munkák							
1. Geodéziai bemérés készítése műszaki átadáshoz	120.00	m2	1.000 Ft	0 Ft	1.000 Ft	0 Ft	120.000 Ft

**Gyöngyös,
Egyéplécsos burkolatú parkolók kialakítása
Kolozsvári utca**

Megnevezés	Menny.	Mérl. egys.	Referencia ár	anyag ár	munkadíj	anyag össz.	díj össz.
2. ^{1K} Lombhulladék fa teleplése, árokásással, karóval megfémasztva	2,00	db	25,830 Ft	20,410 Ft	5,420 Ft	40,820 Ft	10,840 Ft
Összesen (nettó):						2,530,017 Ft	1,340,492 Ft
							3,870,509 Ft
							1,045,037 Ft
							4,915,546 Ft
27% ÁFA							
Összesen (bruttó):							