

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

Szök/2017/00690

Amely létrejött egyrészről

Gyöngyös Város Önkormányzata (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. adószám: 15729370-2-10, bankszámla 12001008-01519125-00100005, képviseli: Hiesz György polgármester)

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről

Városgondozási Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17. adószám: 10571763-2-10, bankszámla száma: Erste Bank Zrt. 11994600-06146818-10000001, képviseli: Dorsánszki Zsolt vezérigazgató),

mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** –,

együttesen: **Felek** között az alábbiak szerint mai napon és helyen, az alábbi feltételekkel jött létre:

I. Az építési szerződés tárgya

- 1.1. A Megrendelő a jelen szerződés mellékletét képező, elfogadott árajánlat alapján megrendeli a 2017. augusztus 29-én a Gyöngyös Város honlapján megjelent felhívásra, a 2017. szeptember 11-i határidőre benyújtott árajánlatok értékelése alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Vállalkozótól a Petőfi utcai Zsellérközkben a Garancia Mérnöki Iroda tervei és a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal a HE-04/EPO/00375-10/2017. számú (hrsz: 1400/1) és HE-04/EPO/00376-9/2017. számú bontási engedélye (hrsz:1390) alapján az épületek és az 1384 hrsz-ú ingatlan kerítésének bontását.
- 1.2. A Vállalkozó elvállalja a 1.1.) pont szerinti munkálatok elvégzését az árajánlatokban körülírt és a Megrendelő által elfogadott műszaki tartalommal.

II. A teljesítés határideje

- 2.1. Vállalkozó köteles a mellékletekben felsorolt munkákat az alábbiakban meghatározott határidők szerint teljesíteni:

Teljesítés:	Határidő:
1. Kivitelezés kezdése	2017. október 06.
2. Befejezési határidő	2017. december 15.

- 2.2. Vállalkozó szavatol a megállapított határidők betartásáért oly módon, hogy a Vállalkozó a Megrendelő általi felszólítás hiányában is késedelmesen teljesít, ha a meghatározott befejezési határidőt túllépi.
- 2.3. A kivitelezés befejezését a megvalósult állapotról készített dokumentáció átadása a Megrendelő részére a műszaki átadás-átvételi eljárás hiánymentes lezárása jelenti. Ezek teljesítése után a végszámla benyújtható.

III. Fizetési feltételek

- 3.1. A Megrendelő a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséért, elfogadott árajánlatok és leigazolt teljesítési igazolás alapján 1 db végszámla kifizetését teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással.

Szerződés szerinti ár: **7.328.766.- Ft + 27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 9.307.533.- Ft**, azaz Kilencmillióháromszázhétezer-ötszázharminchárom forint.

- 3.2. A megállapított díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi fő- és mellékkötelezettsége teljesítésének ellenértékét, amelyek Vállalkozónak e szerződésben elvállalt kötelezettségei teljes körű, szabályszerű, használatra alkalmas kivitelezését szavatolják, tekintet nélkül arra, hogy ezek a jelen Vállalkozói szerződésben vagy az ahhoz tartozó műszaki leírásokban, továbbá rajzokban és tervekben, hatósági, szakhatósági, közműkezelői vagy közútkezelői engedélyekben, illetve hozzájárulásokban említésre kerültek vagy nem.
- 3.3. Pótmunka elrendelésére kizárólag Megrendelő jogosult. Pótmunka elszámolása a már elfogadott árajánlat tételeivel azonos mértékben történik.

IV. Megrendelő teljesítési kötelezettsége

- 4.1. Megrendelő a fennálló fizetési kötelezettségeit a képviselője által lefolytatott ellenőrzést követően visszaigazolt – az ÁFA- és adójogszabályoknak minden tekintetben megfelelő –, a Vállalkozó által kibocsátott számla ellenében teljesíti.
- 4.2. A számla befogadására csak azt követően kerül sor, ha a Megrendelő megbízottja a számla kiállítása alapjául szolgáló vonatkozó munkarészt (munkarészeket) megvizsgálta és a számla befogadásához szükséges teljesítésigazolást aláírta. Amennyiben a Megrendelő megbízottja a teljesítésigazolást meglévő hiányosság vagy hibás teljesítés miatt nem írja alá, úgy a Vállalkozót nem illeti meg a felmondás lehetősége.



- 4.3. Megrendelő jogosult továbbá a vállalási díjból visszatartani azon összegeket, amelyek Vállalkozó esetleges szerződésszegésének kiküszöböléséhez szükségesek.
- 4.4. Megrendelő kijelenti, hogy jelen építési szerződés fordított ÁFA köteles.. A 2007. évi CXXVII. Törvény 142. § alapján jelen szerződés szerinti munka a fordított adózás hatálya alá tartozik, az ÁFA-t a Megrendelő fizeti..
- 4.5. Megrendelő hozzájárul alvállalkozók igénybevételéhez.

V. Megrendelő jogai és kötelességei

- 5.1. Megrendelő a kivitelezés szerződésszerű, hibátlan teljesítését és az ehhez kapcsolódó szabályos átadás-átvételt követően köteles a szerződésben előírt díjat megfizetni.
- 5.2. A teljesítésigazolásra jogosult Molnár József beruházási főelőadó a megrendelő megbízottjaként. (Tel.: 06-70/330-3898)

VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- 6.1. A Vállalkozó feladatait, melyet a megállapodott díj teljes mértékben fedez, jelen szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések tartalmazzák, beleértve a hatósági előírásokat, valamint más jogszabály által kötelezően alkalmazandó szabályokat is.
- 6.2. Vállalkozó kijelenti, és jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a kivitelezés teljes helyszínét a szerződésszerű, biztonságos munkavégzésre alkalmasnak ismeri el.
- 6.3. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

VII. Minőségi előírások, szavatosság / jótállás

- 7.1. A Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályok és műszaki előírások szerinti minőségben köteles elvégezni.
- 7.2. A Vállalkozó nem tagadhatja meg a hiba kijavítását, illetve elhárítását azzal, hogy az aránytalanul nagy ráfordítással jár.
- 7.3. A Vállalkozót 1 év jótállási kötelezettség terheli.
- 7.4. A kivitelezés során keletkezett építési hulladékot Vállalkozó köteles elszállítani az erre engedéllyel rendelkező lerakóhelyre.



VIII. Kötbér, kártérítési igények

8.1. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőket és részhatáridőket nem tartja be, köteles a Megrendelőnek az alábbi késedelmi kötbért megfizetni:

7.329 Ft-ot, azaz Hétezer-háromszázhuszonkilenc forintot (díj 0,1 %-a) naptári naponként, ahol a kötbér a nettó vállalkozási díj 12 %-ig (tizenkét százalékáig) terjedhet.

8.2. A Vállalkozó 28 (huszonnyolc) napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal – kötbér és kártérítési igényeinek érvényesítése mellett – felmondani.

8.3. Arra az esetre, ha a kivitelezés a Vállalkozó hibájából meghiúsul, a felek meghiúsulási kötbér Vállalkozó általi megfizetéséről is megállapodnak, melynek mértéke: a nettó díj 10 %-a, jelen esetben 73.288,- Ft, azaz: Hetvenháromezer-kettőszáznyolcvannyolc forint.

IX. Átadás-átvétel

9.1. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hirdeti meg a Vállalkozó készre jelentő nyilatkozatának átvételét követő 8 napon belül.

9.2. Vállalkozó köteles a készre jelentéssel egyidejűleg a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Ha a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákkal nem készült el, vagy az átadás-átvételhez szükséges megvalósulási tervdokumentációt (beleértve az eljárás lefolytatásához szükséges terveket, jegyzőkönyveket, nyilatkozatokat és egyéb okiratokat is) nem bocsátja rendelkezésre, a Megrendelő jogosult a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását, illetve az átvételt megtagadni.


X. Felmondás

10.1. A felmondás jelen szerződést azonnali hatállyal megszünteti. A felmondást csak írásban, tértivevényes levél útján lehet benyújtani.

10.2. Megrendelő – a Ptk-ban meghatározott jogai érintése nélkül – felmondásra jogosult az alábbi esetekben is:

a) Vállalkozó a teljesítést a kivitelezés egésze vagy valamilyen munka, illetve munkarész tekintetében megtagadja, és Megrendelő első írásbeli felszólítását követően sem teljesít;

b) Vállalkozó késedelembe esik a munkálatok megkezdésével vagy befejezésével oly mértékben, hogy a munkálatok befejezése lehetetlennek látszik a szerződésben meghatározott időpontig;



- c) Vállalkozó indokolatlanul felfüggeszti a munkálatokat;
- d) Vállalkozó jogos indok nélkül nem kezdte meg valamely munkafolyamatot, vagy ha a munkálatokat a Megrendelő kérésére felfüggesztették, és a munka folytatásáról szóló megrendelői értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül Vállalkozó nem veszi fel újra a munkát;
- e) Vállalkozó hibásan, nem a műszaki előírásoknak és a mellékletben foglalt műszaki tartalomnak megfelelően hajtotta végre a munkálatokat, és nem válaszol a Megrendelő felszólításaira a megadott határidőn belül,
- f) továbbá a 8.2. pontban foglalt esetben.

XI. Záró rendelkezések

- 11.1. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése, megszüntetése és felmondása csak írásban érvényes. Ez érvényes magára az írásos formakötelezettség megszüntetésére is. Szóbeli megállapodások nem tekintendők létrejöttnek.
- 11.2. Jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti illetékes, az ügyben egyébként hatáskörrel rendelkező Gyöngyösi Járásírószág kizárólagos illetékességének.

Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt, (4 példányban) az alulírott helyen és napon, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Gyöngyös, 2017. október 3.

VÁROSGONDOZÁSI ZRT.
Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.

.....
Dorsánszki Zsolt vezérigazgató
Vállalkozó

.....
Hiesz György polgármester
Megrendelő

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése.
Kelt: 2017. OKT. 03.

.....
aláírás

Aláírás: 2017 OKT 12.

K i v o n a t !

Gyöngyös Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Gyöngyös Város Képviselő-testületének
344/2017. (IX.26.) önkormányzati határozata:

A Képviselő-testület megtárgyalta a zsellérközös ingatlanok bontásához szükséges többlet forrás biztosítására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben többletforrást biztosít a Zsellérközben található ingatlanok bontására a „gyöngyösi 682 hrsz-ú, természetben Gyöngyös, Bene utcában található ingatlan értékesítéséből származó bevétel” terhére bruttó 5.308 Eft összegben.
2. Képviselő testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Zsellérközös ingatlanok bontására szerződést kössön a Városgondozási Zrt-vel (3200-Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17) bruttó 9.308 Eft összegben. Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
3. Képviselő- testület felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságot, hogy a költségvetés módosításakor az átvezetést tegye meg.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Hiesz György polgármester

Németi László városfejlesztési és városüzemeltetési igazgató


Kovács Róbert pénzügyi és költségvetési igazgató

Kmf.

Hiesz György sk.
polgármester

Dr. Kozma Katalin sk.
jegyző

Kivonat hitelélül: Garas
Gyöngyös, 2017. szeptember 27.



Összesítő

"Zsellérköz bontási munkái"

	Nettó	Áfa	Bruttó
1. Petőfi u. 33/1. létesítmény bontása és elszállítása	2 399 254 Ft	647 799 Ft	3 047 053 Ft
2. Petőfi u. 35/2. létesítmény bontása és elszállítása	4 719 942 Ft	1 274 384 Ft	5 994 326 Ft
3. Petőfi u. 37/2. alatti kerítés bontás	209 570 Ft	56 584 Ft	266 154 Ft
Összesen:	7 328 766 Ft	1 978 767 Ft	9 307 533 Ft

Városgondozási Zrt.
3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.
Telefon: 37/311-731, Fax: 37/311-732
Adószám: 10571763-2-10
OTP Bank Rt.:11739030-20012797

Polgármesteri Hivatal – Gyöngyös, Fő tér 13.	
Erkeztetés dátuma: 2017. SZEPTEMBER 11.	Erkeztető sziqnyója:
Erkeztető megjelölése: 32.156	
Tárgy:	
Ugyintéző: Molnár J.	Határkötő:
Vezető utasítás, sziqnyója:	
Iktatás napja: 2017. SZEPTEMBER 11.	Melléklet:
Iktatási szám: 10/9620-15	Iktató sziqnyója: HU

Név : Gyöngyös Város Önkormányzata

Cím : 3200 Gyöngyösm Fő tér 13.

Kelt: 2017.08.02.

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette : Kerek Attila

A munka leírása:

Pefőfi út 33/1 létesítmény bontása és elszállítása.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	978.510	1.420.744
2.1 ÁFA vetítési alap		2.399.254
2.2 ÁFA	27.00%	647.799
3. A munka ára		3.047.053



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-001-0 Bontási munkavégzés alatt a bontási törmelék portalanítása locsolással. 3 óra	4.000	6.000	12.000	18.000
2	02-020-1.1.1.1 (1) Törmelécsúzda elhelyezése 50 cm átmérőjű 4 m hosszú acél szellőzőcső elhelyezése 1 db	11.000	10.000	11.000	10.000
3	12-021-1.1-0121601 (1) Ideiglenes kerítés,készítése jelzőszalaggal. Közmű. 1 klt.	185.000	142.500	185.000	142.500
4	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 54,18 m2	310	640	16.796	34.675
5	33-000-1.1.1.1.1 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes meszhabarcsból 3,2 m3	2.985	16.615	9.552	53.168
6	33-000-1.6.1.3.1 (11) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, vályogból, agyaghabarcsból 22,8 m3	1.570	9.070	35.796	206.796
7	33-000-11.1.1.1.1 (13) ÖN Pillérfalazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen belül, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes cementhabarcsból 1,51 m3	0	6.260	0	9.453

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
8	33-001-1.2.1.1.1.1-0110241 (69) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 200 mm falvastagságban, 600x200x200 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcba falazva YTONG Classic P2-0,5 GT jelű, 600x200x200 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	7,42 m ²	5.572	3.630	41.344	26.935
9	35-000-1.1 (1) Fa tetőszerkezet bontása, lécezéssel,deszkézattal együtt	104,7 m ²	0	745	0	78.002
10	35-000-5.3 (9) ÖN Födémszerkezet csapos gerendafödém szerkezet bontása	33,7 m ²	0	1.920	0	64.704
11	35-002-1-0113021 (1) ÖN Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékeltlen hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000	5 m ²	250	390	1.250	1.950
12	35-004-1.3 (3) ÖN Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	2,5 m ²	3.860	2.240	9.650	5.600
13	35-005-1.1.2-0211006 (2) ÖN Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű	4,6 m ²	2.010	1.548	9.246	7.121
14	35-007-1.2-0680041 (2) ÖN Fafödémek, borított gerendafödém 24 mm-es alsó, felső deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	4,6 m ²	10.110	9.515	46.506	43.769

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	36-005-1.1.1.1.1-0414710 (1) ÖN Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 22,54 m2	1.395	3.672	31.443	82.767
16	36-005-1.1.1.1.1-0414722 (1) Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban kőporos dörzsölt kivitelben 23 m2	3.670	3.670	84.410	84.410
17	36-007-9.1.1-0411706 (1) ÖN Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P 1,7 m2	1.965	2.976	3.341	5.059
18	36-007-9.1.1-0414722 (1) ÖN Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban LB-Knauf SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló, Cikkszám: K00212111 1,7 m2	1.673	2.376	2.844	4.039
19	41-000-4 (4) Palafedés bontása (bármely rendszerű) bádogos szerkezettel együtt 104,7 m2	2.320	3.615	242.904	378.491
20	41-005-1.3.2-0414012 (18) ÖN Bitumenes zsindelyfedés készítése szegezhető aljzatra, (alátétlemez külön tételben elszámolva), üvegfátyol hordozóréteg modifikált bitumenes fedőbevonatú, 15-30° tetőhajlásszög között TEGOLA CANADESE bitumenes zsindely, MOSAIK, méhsejt forma, kéttónusú piros 5 m2	2.293	1.580	11.465	7.900

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	42-000-1.1.1 (1) ÖN Faragott kő- és téglaburkolatok bontása, padlóburkolat, lapjára fektetett kisméretű vagy üreges padlástégla 12,25 m ²	0	1.584	0	19.404
22	43-002-11.6-0140602 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm 3,5 m	4.902	5.052	17.157	17.682
23	43-003-4.3.4.1-0993005 (171) ÖN Falszegély szerelése lágyművelésű tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm 9 m	1.434	2.100	12.906	18.900
24	44-000-1.1 (1) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 7,05 m ²	0	1.980	0	13.959
25	45-003-1.3-0120831 (3) Kézi működtetésű toló kapu gyártása és szerelése, 40x40x3-as zártszelvény, tolósaínnel, fogantyúval fehér színben 5,8m ² 1 db	193.900	85.460	193.900	85.460
Munkanem összesen:				978.510	1.420.744

Városgondozási Zrt.
3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.
Telefon: 37/311-731, Fax: 37/311-732
Adószám: 10571763-2-10
OTP Bank Rt.:11739030-20012797

Név : Gyöngyös Város Önkormányzata

Cím : 3200 Gyöngyösm Fő tér 13.

Kelt: 2017.08.02.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette : Kerek Attila


A munka leírása:

Petőfi út 35/2 létesítmény bontása és elszállítása.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.210.867	2.509.075
2.1 ÁFA vetítési alap		4.719.942
2.2 ÁFA	27.00%	1.274.384
3. A munka ára		5.994.326



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-001-0 Bontási munkavégzés alatt a bontási törmelék portalanítása locsolással. 3 óra	4.000	6.000	12.000	18.000
2	02-020-1.1.1.1 (1) Törmelékcsúzda elhelyezése 50 cm átmérőjű 4 m hosszú acél szellőzőcső elhelyezése 1 db	65.000	40.000	65.000	40.000
3	12-021-1.1-0121601 (1) Bontási munkaterület körbekerítése ideiglenes kerítés, készítése jelzőszalaggal, közmű 1 klt.	90.000	185.000	90.000	185.000
4	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 270 m2	2.420	500	653.400	135.000
5	33-000-1.1.1.1.1 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból 48,24 m3	4.615	6.240	222.628	301.018
6	33-000-1.6.1.3.1 (11) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, vályogból, agyaghabarcsból 103,37 m3	4.615	5.860	477.053	605.748
7	33-000-11.1.1.1.1 (13) ÖN Pillérfalazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen belül, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes cementhabarcsból 3,12 m3	58.333	6.260	181.999	19.531

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	35-000-1.1 (1) Fa tetőszerkezet bontása, lécezéssel,deszkézattal együtt 225 m2	89	845	20.025	190.125
9	35-000-5.3 (9) ÖN Födémszerkezet csapos gerendafödém szerkezet bontása 173,75 m2	0	2.140	0	371.825
10	36-005-1.1.1.1.1-0411036 (1) ÖN Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k 55,6 m2	1.203	2.290	66.887	127.324
11	41-000-1 (1) Síkpala fedés bontása (bármely méretű) bádogos szerkezettel együtt. 225 m2	1.875	1.880	421.875	423.000
12	42-000-1.1.1 (1) ÖN Faragott kő- és téglaburkolatok bontása, padlóburkolat, lapjára fektetett kisméretű vagy üreges padlástégla 120 m2	0	415	0	49.800
13	44-000-1.1 (1) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 53,41 m ²	0	640	0	34.182
14	45-000-1.1.2 (2) ÖN Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,00 m ² felület között 7,41 m2	0	1.150	0	8.522
Munkanem összesen:				2.210.867	2.509.075

Városgondozási Zrt.
3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.
Telefon: 37/311-731, Fax: 37/311-732
Adószám: 10571763-2-10
OTP Bank Rt.:11739030-20012797

Név : Gyöngyös Város Önkormányzata

Cím : 3200 Gyöngyös Fő tér 13.

Kelt: 2017.08.03.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette : Kerek Attila


A munka leírása:

Petőfi út 37/2. sz. alatti kerítés bontás

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3.480	206.090
2.1 ÁFA vetítési alap		209.570
2.2 ÁFA	27.00%	56.584
3. A munka ára		266.154



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-000-1.1.1.1.2 (2) Meglévő falazott kerítés komplett lebontása gépi erővel és kiegészítő kézi munkával. 10,26 m3	0	19.116	0	196.130
2	36-090-1.1.3-0550040 (3) Kerítés helyén vakolat helyreállítása Hsc 60j. cementhabarccsal 2 cm vtg-ban 2,4 m2	1.450	4.150	3.480	9.960
Munkanem összesen:				3.480	206.090