

## ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

Szök/2017/00757

Amely létrejött egyrészről

**Gyöngyös Város Önkormányzata** (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. adószám: 15729370-2-10, Raiffeisen Banknál vezetett bankszámla száma: 12001008-01519125-00100005) képviseli: Hiesz György polgármester

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő**,  
másrészről

**ANDEZIT Kft** (székhely: 3200 Gyöngyös Vasút u. 5. adószám: 11710796-2-10, bankszámla szám: 62000057-11028055-00000000, Cégjegyzékszám: 10-09-023518, Kamarai nyilvántartási szám: HE 11710796) képviseli: Fehér Ferenc ügyvezető

mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**,

együttesen: **Felek** között a mai napon és helyen, az alábbi feltételekkel jött létre:

### **I. Az építési szerződés tárgya**

- 1.1.) Megrendelő megrendeli az elfogadott és mellékletben szereplő, a Gyöngyös Város honlapján a „Gyeprácsos parkoló építése Gyöngyösön a Koháry úton” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztására megjelent felhívásra benyújtott árajánlatok értékelése után, a legkedvezőbb ajánlattevővel folytatott tárgyalás eredményeként kialakult árajánlat szerint, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály H-KF/ÚT/NS/A/552/2/2017. számú építése engedélye és a PK-TERV Kft. Miskolc tervező PK11/17. számú terve alapján **Gyöngyösön, a Koháry úton 32 db gyeprácsos parkoló építését (hrsz:1900/4) .**
- 1.2.) A Vállalkozó elvállalja a 1.1.) pont szerinti munkálatok elvégzését az árajánlatban körülírt és a Megrendelő által elfogadott műszaki tartalommal.

### **II. A teljesítés határideje**

- 2.1) Vállalkozó köteles a mellékletben felsorolt munkákat az alábbiakban meghatározott határidők szerint teljesíteni.

Teljesítés:	Határidő:
1. Kivitelezés kezdése	2017. október 27.
2. Befejezési határidő	2017. december 20.

- 2.2.) Vállalkozó szavatol a megállapított határidő betartásáért oly módon, hogy a Vállalkozó a Megrendelő általi felszólítás hiányában is késedelmesen teljesít, ha a meghatározott befejezési határidőt túllépi.

- 2.3.) A kivitelezés befejezését a megvalósult állapotról készített fotódokumentáció és a műszaki átadás-átvételi eljárás hiánymentes lezárása jelenti. Ezek teljesítése után a végszámla benyújtható.

### **III. Fizetési feltételek**

- 3.1.) A Vállalkozó a teljesítéshez kapcsolódóan 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A szerződés szerinti ár 50 %-ról kiállított részszámla benyújtásának feltétele az 50 %-os készülség, melyet a műszaki ellenőr igazol.

A végszámla benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvétel.

Megrendelő az 1 db részszámla és 1 db végszámla kifizetését a kiadott teljesítési igazolás után kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti.

Szerződés szerinti ár: **11.102.362.- Ft+27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 14.100.000.- Ft**, azaz Tizennégymillió-egyszázezer forint.

Vállalkozó a szerződésben meghatározott nettó ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összeg előlegként történő kifizetésére tarthat igényt. Az előlegszámla kifizetése teljesítéshez nem kötött, kifizetésére az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy 5 %, azaz 555.118.-Ft előleget igényel.

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy az előleget 2017. november 30-ig Vállalkozó részére kifizeti.

- 3.2.) A megállapított díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi fő- és mellékkötelezettsége teljesítésének ellenértékét, amelyek Vállalkozónak e szerződésben elvállalt kötelezettségei teljes körű, szabályszerű, használatra alkalmas kivitelezését szavatolják, tekintet nélkül arra, hogy ezek a jelen Vállalkozói szerződésben vagy az ahhoz tartozó műszaki leírásokban, továbbá rajzokban és tervekben, hatósági, szakhatósági, közműkezelői vagy közútkezelői engedélyekben, illetve hozzájárulásokban említésre kerültek vagy nem.

- 3.3.) Pótmunka elrendelésére kizárólag Megrendelő jogosult.  
Pótmunka elszámolása a már elfogadott árajánlat tételeivel azonos mértékben történik.

### **IV. Megrendelő teljesítési kötelezettsége**

- 4.1.) Megrendelő a fennálló fizetési kötelezettségeit a képviselője által lefolytatott ellenőrzést követően visszaigazolt – az ÁFA- és adójogszabályoknak minden tekintetben megfelelő –, a Vállalkozó által kibocsátott számla ellenében teljesíti.

- 4.2.) A számla befogadására csak azt követően kerül sor, ha a Megrendelő megbízottja a számla kiállítása alapjául szolgáló vonatkozó munkarészt (munkarészeket) megvizsgálta és a számla befogadásához szükséges teljesítésigazolást aláírta. Amennyiben a Megrendelő megbízottja a teljesítésigazolást meglévő hiányosság vagy hibás teljesítés miatt nem írja alá, úgy a Vállalkozót nem illeti meg a felmondás lehetősége.
- 4.3.) Megrendelő jogosult továbbá a vállalási díjból visszatartani azon összegeket, amelyek Vállalkozó esetleges szerződésszegésének kiküszöböléséhez szükségesek.
- 4.4.) Megrendelő kijelenti, hogy jelen építési szerződés **fordított** ÁFA köteles. A 2007. évi CXXVII. Tv. 142. § alapján jelen szerződés szerinti munka a fordított adózás hatálya alá tartozik. Az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.
- 4.5.) Megrendelő hozzájárul alvállalkozók igénybevételéhez.

## **V. Megrendelő jogai és kötelességei**

- 5.1.) Megrendelő a kivitelezés szerződésszerű, hibátlan teljesítését és az ehhez kapcsolódó szabályos átadás-átvételt követően köteles a szerződésben előírt díjat megfizetni.
- 5.2.) A teljesítésigazolásra jogosult Molnár József beruházási főelőadó a megrendelő megbízottjaként. (Tel.: 06-70/330-3898)  
Műszaki ellenőr: Molnár László  
Névjegyzéki nyilvántartási szám: ME – VZ 10 – 00567  
Telefon: 06-20/406-4660

## **VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei**

- 6.1.) A Vállalkozó feladatait, melyet a megállapodott díj teljes mértékben fedez, jelen szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések tartalmazzák, beleértve a hatósági előírásokat, valamint más jogszabály által kötelezően alkalmazandó szabályokat is.
- 6.2.) Vállalkozó kijelenti, és jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a kivitelezés teljes helyszínét a szerződésszerű, biztonságos munkavégzésre alkalmasnak ismeri el.
- 6.3.) Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

## **VII. Minőségi előírások, szavatosság / jótállás**

- 7.1.) A Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályok és műszaki előírások szerinti minőségben köteles végezni.
- 7.2.) A Vállalkozó nem tagadhatja meg a hiba kijavítását, illetve elhárítását azzal, hogy az aránytalanul nagy költséggel jár.
- 7.3.) A Vállalkozót 1 év jótállási kötelezettség terheli.
- 7.4.) A kivitelezés során keletkezett építési hulladékot Vállalkozó köteles elszállítani az erre engedéllyel rendelkező lerakóhelyre

## **VIII. Kötbér, kártérítési igények**

- 8.1.) Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőt nem tartja be, köteles a Megrendelőnek az alábbi késedelmi kötbért megfizetni:  
  
11.102.- Ft-ot, azaz Tizenegyezer-egyszázkettyő forintot (díj 0,1 %-a) naptári naponként, a kötbér a nettó vállalkozási díj 12 %-ig (tizenkét százalékáig) terjedhet.
- 8.2.) A Vállalkozó 10 (tíz) napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal – kötbér, és kártérítési igényeinek érvényesítése mellett – felmondani.
- 8.3.) Arra az esetre, ha a kivitelezés a Vállalkozó hibájából megghiúsul, a felek megghiúsulási kötbér Vállalkozó általi megfizetéséről is megállapodnak, melynek mértéke: a nettó díj 10 %-a, jelen esetben 1.110.236.- Ft, azaz Egymillió-egyszázöttyezer-kettőszázharminchat forint.
- 8.4.) A Vállalkozó az elvégzett munkáért a nettó vállalási ár 2 %-ig, jelen esetben 222.047.- Ft azaz Kettőszázhuszonkettőezer-negyvenhét forint értékű jó teljesítési garanciát vállal, melynek formáját a vállalkozó határozza meg az érvényben lévő jogszabályok szerint.

## **IX. Átadás-átvétel**

- 9.1.) A műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hirdeti meg a Vállalkozó készre jelentő nyilatkozatának átvételét követő 8 napon belül.
- 9.2.) Vállalkozó köteles a készre jelentéssel egyidejűleg a szerződés szerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

Ha a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákkal nem készült el, vagy az átadás-átvételhez szükséges megvalósulási tervdokumentációt (beleértve az eljárás le-folytatásához szükséges terveket, jegyzőkönyveket, nyilatkozatokat és egyéb okiratokat is) nem bocsátja rendelkezésre, a Megrendelő jogosult a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását, illetve az átvételt megtagadni.

## **X. Felmondás**

10.1.) A felmondás jelen szerződést azonnali hatállyal megszünteti. A felmondás csak írásban, tértivevényes levél útján lehetséges.

10.2.) Megrendelő – a Ptk-ban meghatározott jogai érintése nélkül – felmondásra jogosult az alábbi esetekben is:

- a) Vállalkozó a teljesítést a kivitelezés egésze vagy valamilyen munka, illetve munkarész tekintetében megtagadja, és Megrendelő első írásbeli felszólítását követően sem teljesít;
- b) Vállalkozó késedelembé esik a munkálatok megkezdésével vagy befejezésével oly mértékben, hogy a munkálatok befejezése lehetetlennek látszik a szerződésben meghatározott időpontig;
- c) Vállalkozó indokolatlanul felfüggeszti a munkálatokat;
- d) Vállalkozó jogos indok nélkül nem kezdte meg valamely munkafolyamatot, vagy ha a munkálatokat a Megrendelő kérésére felfüggesztették, és a munka folytatásáról szóló megrendelői értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül Vállalkozó nem veszi fel újra a munkát;
- e) Vállalkozó hibásan, nem a műszaki előírásoknak és a mellékletben foglalt műszaki tartalomnak megfelelően hajtotta végre a munkálatokat, és nem válaszol a Megrendelő felszólításaira a megadott határidőn belül,
- f) továbbá a 8.2. pontban foglalt esetben.

## **XI. Záró rendelkezések**

11.1.) Jelen szerződés módosítása, kiegészítése, megszüntetése és felmondása csak írásban érvényes. Ez érvényes magára az írásos formakötelezettség megszüntetésére is. Szóbeli megállapodások nem tekintendők létrejöttnek.


11.2.) Jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti illetékes, az ügyben egyébként hatáskörrel rendelkező Gyöngyösi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.


Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akarattal mindenben megegyezőt, (4 példányban) az alulírott helyen és napon, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Gyöngyös 2017. október 27.

  
.....  
Vállalkozó  
Fehér Ferenc ügyvezető  
**ANDEZIT KFT.**  
3200 Gyöngyös, Vasút út 5.  
Adószám: 11710796-2-10  
Szála.sz.: 62000057-11028055  
Tel/Fax: 37/311-741



  
.....  
Megrendelő  
Hiesz György polgármester

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése,  
Kelt: 2017. NOV. 02.  
  
.....  
aláírás

AH...: 2017. 11. 10. 09

**ANDEZIT Mély- és Magasépítő Kft.**

Név :Gyöngyös Város Önkormányzata

Cím :3200. Gyöngyös, Fő tér 13.

Kelt: 2017. év 10. hó 19. nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette Sütő Elek Sándor

A munka leírása:

Koháry út parkoló építése, jegyzőkönyv szerinti csökkentett műszaki tartalommal

Készült: Andezit Mély és Magasépítő Kft

3200. Gyöngyös, Vasút út 5.

**Költségvetés főösszesítő**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	6.890.004	4.212.358
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6.890.004	4.212.358
2.1 ÁFA vetítési alap	11.102.362	
2.2 Áfa	27.00%	2.997.638
3. A munka ára	14.100.000	

ANDEZIT KFT.  
3200 Gyöngyös, Vasút út 5.  
Adószám: 11417304-11  
Céginformációk: 2017.09.28. 09:45  
Tervező: 11417304-11

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-001-1.2.1 (5) ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm között <b>6 db</b>	0	9.600	0	57.600
2	<b>21-002-1.2 (2) ÖN</b> Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között <b>158 m3</b>	0	650	0	102.700
3	<b>21-006-1.1.3 (3) ÖN</b> Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig <b>197,5 m3</b>	0	950	0	187.625
4	<b>63-001-2.2 (4) ÖN</b> Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel <b>3 m3</b>	0	5.600	0	16.800
5	<b>21-004-5.1.1.1 (15) ÖN</b> Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. <b>790 m2</b>	0	300	0	237.000
6	<b>21-008-2.1.3 (9) ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95% <b>395 m3</b>	10	400	3.950	158.000



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	21-004-4.1.1-0120401 (9) ÖN Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza 158 m3	3.200	1.200	505.600	189.600
8	21-008-2.1.3-0000001 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörégi fok: 95% 158 m3	10	400	1.580	63.200
9	21-008-3.1.1 (14) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 171,88 m2	0	220	0	37.814
10	21-004-4.2.1-0133691 (12) Ágyzó homok készítése, beton gyeprács burkolathoz 12,42 m3	5.200	1.600	64.584	19.872
11	21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 197,5 m3	0	360	0	71.100
12	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 3 m3	0	1.920	0	5.760
13	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe 40 db	20.000	0	800.000	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	<b>21-011-11.3-0000001</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, öntött aszfalt 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe 1 db	25.000	0	25.000	0
15	<b>21-011-2.1.1 (5) ÖN</b> Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig 158 m <sup>3</sup>	0	350	0	55.300
16	<b>21-004-7.2 (22) ÖN</b> Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) 13,88 m <sup>3</sup>	2.400	1.200	33.312	16.656
17	<b>21-008-2.2.3 (12) ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis területen, tömörítési fok: 95% 13,88 m <sup>3</sup>	10	940	139	13.047
18	<b>21-001-13.1.1-0631101 (52)</b> Füvesítés sík területen talaj-előkészítéssel, .....dkg/m <sup>2</sup> -.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m <sup>2</sup> 200 m <sup>2</sup>	70	210	14.000	42.000
19	<b>61-003-2.1-0710010 (7)</b> Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/ 100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) Szervízút 18 cm beton alapréteg, 79 m <sup>3</sup>	13.500	7.200	1.066.500	568.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	<b>62-001-1.1 (1) ÖN</b> Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával <b>30 m</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>
21	<b>62-002-1.4.2-0610701 (5)</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER kiemelt szegélykő, 25x15/12x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal <b>185 m</b>	<b>3.250</b>	<b>1.600</b>	<b>601.250</b>	<b>296.000</b>
22	<b>62-002-2.3-0610704 (8) ÖN</b> Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal <b>88 m</b>	<b>3.250</b>	<b>1.600</b>	<b>286.000</b>	<b>140.800</b>
23	<b>62-003-10-0622050 (27)</b> Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókövel homokagyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve LEIER Gyeprács 60x40x8 cm méret, Cikkszám: 3426 <b>414 m<sup>2</sup></b>	<b>3.350</b>	<b>1.800</b>	<b>1.386.900</b>	<b>745.200</b>
24	<b>63-102-1.31.2.3-0750206 (32)</b> Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal <b>21 m<sup>3</sup></b>	<b>68.500</b>	<b>28.500</b>	<b>1.438.500</b>	<b>598.500</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	<b>53-005-21.3.1-0646438 (29)</b> Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, 2 db	65.500	10.832	131.000	21.664
26	<b>53-001-31.4.6-0133055 (160)</b> Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 315 mm M-WAVIN KG 315 PVC csatornacső, D = 315 mm, DN 315/5 m, CCCML531 földmunkával 29 m	6.800	6.000	197.200	174.000
27	<b>53-007-5.3-0412022 (6)</b> Meglévő aknák fedlapjainak szintbe helyezése, fedlap cseréje, akna megerősítése 1 db	25.500	12.400	25.500	12.400
28	<b>53-008-1.1 (1)</b> Szakfelügyeletek megrendelése 4 db	0	30.000	0	120.000
29	<b>68-002-1.1-0020446 (1) ÖN</b> Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x3500 4 db	14.500	4.800	58.000	19.200
30	<b>68-002-2.1-0020056 (5)</b> Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium gépjármű várakozóhely jelzőtábla, fényvisszaverő, 600x600 mm HI 1 db	14.950	2.400	14.950	2.400
31	<b>68-002-2.1-0020090 (5) ÖN</b> Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 db	14.740	2.400	14.740	2.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
32	<b>68-002-2.1-0020041 (5) ÖN</b> Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm EG 1 szín <b>2 db</b>	<b>15.500</b>	<b>2.400</b>	<b>31.000</b>	<b>4.800</b>
33	<b>68-002-2.1-0020044 (5)</b> Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tájékoztatást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 2 szín <b>1 db</b>	<b>15.149</b>	<b>2.400</b>	<b>15.149</b>	<b>2.400</b>
34	<b>12-006-1-0451007 (1)</b> Építés alatti forgalomtechnika kiépítése <b>1 db</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>
35	<b>19-010-1.11.1.1 (8)</b> Geodéziai bemérés <b>1 ktg</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
36	<b>91-003-1.1.1.2.2.2-0310732 (14)</b> Lombhullató fa telepítése, árokásással karóval, <b>8 db</b>	<b>7.600</b>	<b>2.400</b>	<b>60.800</b>	<b>19.200</b>
37	<b>53-006-1.1-0222140 (1)</b> Vb teherelosztó lemez építése, monolit vasbetonból vagy betonból, C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 5,7 finomsági modulussal <b>5,1 m3</b>	<b>18.500</b>	<b>10.200</b>	<b>94.350</b>	<b>52.020</b>
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>6.890.004</b>	<b>4.212.358</b>

